Erschliessung Parzelle 240

Die Einwohnergemeinde Strengelbach besass am Grubenweg eine Parzelle mit einer Fläche von ca. 5 500 m^2. Wir hatten dazu verschiedene Erschliessungsvarianten ausgearbeitet und die entsprechenden Kosten verglichen (Ziel: möglichst grosse verkaufbare Restlandfläche nach realisierter Erschliessung). Die Parzellierung sah zwei Stichstrassen und 9 EFH-Parzellen vor. Das Projekt umfasst die Erschliessung der Parzellen mit allen Werken (Kanalisation, Wasser, Elektro, Swisscom, upc). Planerisch anspruchsvoll war das richtige Platzieren der Hydranten, Kandelaber und Verteilkasten sowie das vorgängige Erstellen sämtlicher Hausanschlüsse.

Ort
Strengelbach

Zeitraum: 2012 - 2016

Bauherr
Gemeinde Strengelbach

Erbrachte Leistungen
- Variantenstudium
- Parzellierungsplan
- Bauprojekt
- Submission
- Ausführungsplanung
- Bauleitung

Charakteristische Angaben
- Strassenfläche: 375m2
- Kanalisation: PP d 250, L=45m, 3 KS DN 1 000 mm