

# Bahntechnische Erschliessung Industriegebiet Hägendorf und Rickenbach

Anlass für das Projekt war die bahntechnische Erschliessung zweier kantonseigener Parzellen, welche als Realersatz für zwei Unternehmen dienen, die im Zusammenhang mit der Entlastung Region Olten, umgesiedelt werden mussten. Der Auftrag der Emch+Berger AG Solothurn umfasste die Erstellung eines Anschlussgleises im Auftrag des Kantons Solothurn und eines Verladegleises im Auftrag der Z-Transport AG. Die Bauarbeiten für das Anschlussgleis wurden direkt neben dem Streckengleis der SBB unter Betrieb ausgeführt. Nach einigen Vorarbeiten konnten im Jahr 2014 die Hauptarbeiten beginnen. Entlang des Streckengleises der SBB wurde ein Damm aufgeschüttet. Am anderen Ende der Baustelle wurden währenddessen Ortsbetonpfähle als Teil der Foundation einer Stützmauer erstellt. Die 240 m lange Stützmauer trennt die private Anlage von der Anlage des Kantons Solothurn, welche auf einem tieferen Niveau verläuft. Vor den Gleisarbeiten wurde die Entwässerungsanlage mit insgesamt 34 Kontrollschächten, erstellt. Bei der Planung der Sicker- und Transportleitungen musste darauf geachtet werden, dass die Fundierung der Fahrleitungen der SBB nicht tangiert wird.



**Zeitraum:** 2010 - 2016

**Bausumme:** ca. SFr. 2.4 Mio.

**Bauherr**

Amt für Verkehr und Tiefbau des Kantons Solothurn und Z-Transport AG, Rickenbach

**Erbrachte Leistungen**

- Bauprojekt
- Baustatik
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung, Abrechnung

**Charakteristische Angaben**

- Gleisbau: 1'200 m
- Weichen: 3 Stück
- Dammschüttvolumen: 13'500 m<sup>3</sup>
- Entwässerungs- und Sickerleitungen: 2'100 m
- Entsorgtes Inerstoffmaterialvolumen: 1'700 m<sup>3</sup>
- Länge der Stützmauer: 240 m
- Höhe der Stützmauer: 1.5 - 3.0 m
- Anzahl Ortsbetonpfähle: 130
- Durchmesser der Ortsbetonpfähle: 800 mm
- Länge der Ortsbetonpfähle: 7 - 11 m
- temporäre Landbeanspruchung: 15'300 m<sup>2</sup>
- Landerwerb: 10'300 m<sup>2</sup>