

Sanierung Turnhallenboden

Gemeinde Visperterminen

Aufgrund unkontrollierten Feuchtigkeitseintritten wies der Bodenbelag der Turnhalle augenscheinliche Schäden in Form von Ablösungen und Aufwölbungen auf. Zwecks Werterhaltung und für eine gefahrlose Benutzung der Turnhalle wurde daher der Turnhallenboden ausgewechselt.

Um künftige Schäden infolge Wassereintrag zu vermeiden, stellten die Abdichtung und die Entwässerung von anfallendem Hangwasser zentrale Punkte im Sanierungskonzept dar. So wurde neben einer vollflächigen Abdichtung zusätzlich eine Drainageleitung unterhalb der Betonbodenplatte eingelegt.

In Zusammenarbeit mit Fachspezialisten wurde der neue Bodenaufbau so konzipiert, dass sämtliche Anforderungen hinsichtlich der erwarteten Mehrzwecknutzung erfüllt wurden.

**Ort**

Visperterminen VS

Kunde

Gemeinde Visperterminen

Zeitraum: 2018**Ansprechpartner**

Markus Heinzmann, +41 58 451 65 02 | +41 79 773 58 42

Erbrachte Leistungen

- Prüfung Vorprojekt
- Bauprojekt
- Ausschreibung / Offertvergleich
- Ausführungsprojekt
- Ausführung
- Bauleitung
- Inbetriebnahme / Abschluss