

Sanierung Werkleitungen, Etappen 1 82

Gemeindestrasse Visperterminen

Einige Infrastrukturleitungen und der Strassenoberbau in der Wierastrasse wurden saniert. Betroffen waren Abschnitte der Abwasser-, Oberflächen- und der Trinkwasserleitung, Elektroleitungen, sowie die Anschlüsse zu den privaten Parzellen und Einlauf- / Kontrollschächte. Es wurden ausserdem Randsteine neu gesetzt und ein Leerrohr für die Gemeinde neu verlegt. Der gesamte Strassenoberbau wurde neu asphaltiert, ein kleinerer Abschnitt wurde mit Betonsteinen belegt.

Die Wierastrasse liegt relativ zentral und bildet die Zugänge zu Kirche, Friedhof und dem Dorfkern. Dementsprechend musste während der gesamten Bauzeit darauf geachtet werden, die Zugänglichkeit und Zuwegung zu diesen zentralen Einrichtungen aufrecht zu erhalten und falls nötig Umleitungen auszuschildern. Der private Verkehr der dort lebenden Bevölkerung sollte so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Die Baumassnahme wurde daher in mehreren Etappen ausgeführt – fortlaufend wurden die Werkleitungen, Schächte und die Fundationsschicht, sowie zumindest die Tragschicht eingebaut. Der vorgesehene Terminplan konnte eingehalten werden. Die Bauarbeiten wurden im Oktober 2018 abgeschlossen.



Ort

Visperterminen VS

Gemeinde Visperterminen

Zeitraum: 2017 - 2018

Ansprechpartner

Markus Heinzmann, +41 58 451 65 02 | +41 79 773 58 42

Bausumme: 640 TCHF Erbrachte Leistungen

- Ausführungsprojekt

- Ausschreibung
- Ausführung
- Örtliche Bauleitung
- Inbetriebnahme und Abschluss

Charakteristische Angaben

- Strassenlänge: 510 m
- Rohrlängen: 1080 m