

Neuenegg Forststrasse

Ersatz Hydrantenleitung und Erneuerung Kanalisation

Die bestehende Wasserleitung ist in die Jahre gekommen und weisst als Hydrantenleitung einen zu kleinen Durchmesser auf und muss daher ersetzt werden. In diesem Zusammenhang wird auch die alte Mischabwasserleitung, welche zum Teil über Vorplätze führt, in die Strasse verlegt. Nach Abschluss des Werkleitungsbaus wird der gesamte Strassenaufbau erneuert. Mit einer Strassenbreite von nur knapp 3m und einem sehr steilen Gefälle muss der Strassenabschnitt komplett gesperrt und unter engsten Platzverhältnissen gebaut werden.



0rt

Neuenegg

Kunde

Gemeinde Neuenegg

Zeitraum: 2019 - 2020

Ansprechpartner

Manfred Gurtner, +41 58 451 63 56

Bausumme: CHF 265'000

Erbrachte Leistungen

- Zustandserfassung und Auswertung der best. Mischabwasserleitung
- Bauprojekt mit Kostenvoranschlag
- Anwohnerinformation
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung und IBN

Charakteristische Angaben

- Hydrantenleitung Guss DN 125: 150 m
- Mischabwasserleitung DN 200: 100 m
- Netzanschlüsse Wasser: 8 Stk.
- UPC Trassee: 80 m
- Strassenentwässerung: 20 m
- Belagsarbeiten