

Sanierung Gürbeweg

Entlang dem Gürbeweg, zwischen der BLS Strecke und der Gürbe, wird die alte Wasserleitung ersetzt und ein neues Elektrotrasse verlegt. Im Zuge der Arbeiten werden nahezu alle Liegenschaften im Projektperimeter mit neuen Netzanschlüssen, sowohl Strom wie auch Wasser, erschlossen. Zudem wird die Strassenentwässerung optimiert, indem Einlaufschächte durch Rinnen ersetzt und defekte Schlamm-sammler ersetzt werden. Ausserdem wird auf der ganzen Breite der Belag erneuert.

**Ort**

Belp

Kunde

Einwohnergemeinde Belp / Energie Belp AG

Zeitraum: 2020 - 2021**Ansprechpartner**

Remo Häubi, +41 58 451 63 57

Bausumme: CHF 530'000**Honorar:** CHF 40'000**Erbrachte Leistungen**

- Bauprojekt mit Kostenvoranschlag
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung und IBN

Charakteristische Angaben

- 470 m Wasserleitung
- 330 m Elektrotrasse
- 100 m Strassenentwässerung
- 10 Stk. Netzanschlüsse Strom & Wasser
- 1'200 m² Belagsarbeiten