Ausbau Bahnhof Chur West

Das Projekt «Bahnhof Chur West» besteht neben dem eigentlichen hindernisfreiem Bahnhofausbau aus den Elementen Bahnhofplatz und dem Umbau der Raschärenstrasse in die Multimodale-Drehscheibe Räschärenstrasse.
Der Projektperimeter erstreckt sich über eine Länge von 700 m. Auf diesem Abschnitt befinden sich verschiedene Kunstbauten. Die Erweiterung und Erneueuerung der Personenunterführung Rheinfelsweg, sowie die neuen Unterführungen Ost und West. Diese Unterführungen werden beidseitig der Trasse von bis zu 6 m hohen Stützbauwerken eingefasst.

- Umfassendes Bahnprojekt mit hoher Kompexität und vielen Schnittstellen
- Diverse Kunstbauten wie Personenunterführungen und bis zu 6 m hohe Stützbauwerke
- 9 Stützbauwerke mit insgesamt 1'260 m Länge
- Planung der Bauphasen mit Baustellenerschliessung und Installationsflächen
- Umbau einschliesslich Entwässerung, Ober- und Unterbauerneuerung der vorhandenen Gleisanlagen
- Koordination der gesamten Bahntechnik und Werke.
- Bauphasenplanung für Realisierung unter vollem Bahnbetrieb



Ort
Chur

Kunde
Rhätische Bahn AG

Zeitraum: 2017 - 2022

Ansprechpartner
Patrick Riedlechner, +41 58 451 79 51 | +41 78 850 08 48

Bausumme: 56 Mio. (Anteil EBGR 10 Mio.)

Bauherr
Rhätische Bahn AG

Erbrachte Leistungen
- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Auflageprojekt (PGV)