Erschliessung "Fichtenstrasse-Chaletweg"

Die Erschliessung "Fichtenstrasse-Chaletweg" basiert auf einem vorgängig erstellten Erschliessungsplan inkl. Baulandumlegung und Perimeterberechnungen. Die neue Erschliessungsstrasse weist eine Länge von ca. 260 m und eine Breite von 5 m auf. Neben einer neuen Strasse sind auch diverse Werkleitungen (Schmutzwasser, Sauberwasser, Trinkwasser, Elektro, TV, Swisscom) erstellt worden. Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt im Teil-Trennsystem. Das Sauberwasser wird in einem Staukanal zurückgehalten (dezentrale Retention) und gedrosselt in eine bestehende Leitung eingeleitet. Der Kostenvoranschlag geht von gesamten Erschliessungskosten von CHF 1.8 Mio aus, welche zu 100% von den Baulandbesitzern zu zahlen sind. Für die Baulandbesitzer ergeben sich ungefähre Erschliessungskosten von ca. CHF 110.-- pro m2.

Ort
Murgenthal

Zeitraum: 2010 - 2013

Bauherr
Gemeinde Murgenthal

Erbrachte Leistungen
- Erschliessungsplan
- Perimeterberechnungen, Baulandumlegung
- Bauprojekt
- Ausführungsplanung, Submission
- Bauleitung, Realisierung