Rubigen: Wasserleitung Beitenwil - Oberholz

In den beiden ländlichen Gebieten Beitenwil und Oberholz innerhalb der Gemeinde Rubigen herrschen ungenügende Versorgungsdrücke vor. Der Grund ist die Versorgung vom nur unwesentlich höher gelegenen Reservoir Elchi der Wasserversorgung Rubigen. Gemäss der Generellen Wasserversorgungsplanung der Wasserversorgung Rubigen sollen die beiden Gebiete Beitenwil und Oberholz neu an den höheren Versorgungsdruck der Wasserversorgung Worb umgehängt und nicht mehr vom Reservoir Elchi versorgt werden. Deshalb wird die bestehende und über Land führende Leitung zwischen Beitenwil und Oberholz aufgehoben. Die neu zu verlegene Transportleitung PE 160/130.8 mm zwischen Beitenwil und Oberholz wird auf einer Länge von ca. 1'000 m im Strassenbereich erstellt und in Beitenwil an den höheren Versorgungdruck der Wasserversorgung Worb umgehängt. Daneben sind sämtliche Liegenschaften von Beitenwil und Oberholz, hauptsächlich Bauernhöfe, an die neue Wasserleitung umzuhängen.

Ort
Rubigen (BE)

Kunde
Einwohnergemeinde Rubigen

Zeitraum: 2013 - 2014

Bausumme: SFr. 708'000.00

Erbrachte Leistungen
- Bauprojekt
- Bewilligungsverfahren
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Realisierung

Charakteristische Angaben
- Kunststoffrohre: PE 160/130.8 mm
- Leitungslänge: 1'000 m