Neubau Seilbahn Weissenstein

Nach fünf Jahren Unterbruch konnte im Dezember 2014 die neue Seilbahn auf den Weissenstein eröffnet werden. Die neue Bahn wurde mehrheitliche entlang der alten Trasse neu erstellt. Die Bahn besteht aus 3 Stationsgebäuden sowie 17 Masten. Für den Neubau hat die Emch+Berger AG Vermessungen sämtliche Vermessungsarbeiten ausgeführt.



Ort
Oberdorf (SO)

Kunde
Seilbahn Weissenstein AG

Zeitraum: 2009 - 2014

Erbrachte Leistungen
- Erstellung Fixpunktnetz
- Aussteckung für die öffentliche Auflage
- Absteckung Aushub der Stationen und Masten
- Aushubkontrollen in steilem Gelände
- Überwachungsmessungen Baugrube Talstation
- Absteckung Schnurgerüst der Stationen und Masten
- Ausrichten sämtlicher Masten
- Ausrichten der Rollenbatterien
- Absteckung Publikums- und Erschliessungsanlagen

Charakteristische Angaben
- Seilbahn: 3 Stationen, 17 Masten
- Höhendifferenz: 617 m
- Länge schräg: 2'377 m