

Jungholz-, Jung-, Gujer- und Eggbühlstrasse

Im Quartier Jungholz-, Jung-, Gujer- und Eggbühlstrasse wurde das Abflussregime der Kanalisation mittels Anschluss an einem grossen Sammelkanal optimiert. Der Anschluss erfolgte mit einem Pressrohrvortrieb direkt in den Sammelkanal. Schadhafte Schlamm-sammler und -ableitungen sind zu Lasten des Tiefbauamtes repariert oder ersetzt worden.

Für die Wasserversorgung wurde die bestehende Verteilleitung durch eine neue Leitung $\varnothing$ 150 mm auf einer Länge von rund 600 m ersetzt. Gleichzeitig sind diverse Hausanschlussleitungen erneuert bzw. den neuen Verhältnissen angepasst worden. Für die Verbesserung des Brandschutzes sind neue Überflurhydranten aufgestellt worden.

Für der ERZ-Fernwärme wurde das Versorgungsnetz mittels Verteilleitung DN 65 auf einer Länge von 330 m ausgebaut sowie diverse Hausanschlüsse realisiert.

Im Anschluss an den Werkleitungsbau wurden wo nötig der Strassenoberbau im Fahrbahn- und im Gehwegbereich erneuert.

Auftrag

Im Juli 2014 wurden wir vom TAZ sowie von weiteren beteiligten Werken mit der Ausarbeitung der Ausschreibung, des Ausführungsprojektes und der Bauleitung beauftragt. Der Projektabschluss (Abgabeakten) erfolgte im Dezember 2016.



Ort

Zürich

Kunde

Stadt Zürich Tiefbauamt (TAZ), Herr Roger Moser (Realisierung),
Telefon 044 412 22 81

Zeitraum: 2014 - 2016

Bausumme: ca. 2.0 Mio. CHF

Honorar: 240 000 CHF

Erbrachte Leistungen

- Projektierung (Fernwärme)
- Bauprojekt (Anpassung)
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Abschluss

Charakteristische Angaben

- Strassenbau: 4 000 m²
- Kanal: 400 m
- Wasserleitung: 600 m
- Fernwärme: 330 m