

Instandsetzung Weg Schigarten

Gemeinde Bürchen

Im Ackernweg und einem Teil der Zumoberhausstrasse und des Ibrichwegs mussten alle Werkleitungen (Trinkwasser, Oberflächen- und Abwasser, Gemeindeleerrohr und Beleuchtung) erneuert werden. Durch den Ackernweg verläuft ausserdem eine Suon, welche auf dem gesamten Abschnitt aus Hochwasserschutzgründen verrohrt geführt werden sollte. Damit diese Leitung im untersten Abschnitt nicht unter Druck gerät, wurde hier noch ein Druckbrecherschacht gesetzt. Die gesamten Randabschlüsse wurden erneuert, der Belag wurde vereinheitlicht aus Asphalt inkl. frostsicherem Aufbau und es wurden mehrere kleinere Stützmauern neu aus Beton erstellt. Ausserdem wurden kleine Korrekturen der Strassenbreiten vorgenommen, damit der Ackernweg und auch die Zumoberhausstrasse besser befahrbar sind.

**Ort**

Gemeinde Bürchen

Kunde

Gemeinde Bürchen

Zeitraum: 2014 - 2017

Ansprechpartner

Markus Heinzmann, +41 58 451 65 02 | +41 79 773 58 42

Bausumme: 890'000 CHF

Erbrachte Leistungen

- Vor- und Bauprojekt
- Ausführungsprojekt
- Ausschreibung
- Ausführung
- Örtliche Bauleitung
- Inbetriebnahme und Abschluss

Charakteristische Angaben

- Strassenlänge: 350 m
- Rohrlängen: 1'300 m