

Ausbau und Sanierung Seeburgstrasse

Die bestehende Gemeindestrasse wurde komplett saniert und bergseitig wurde zusätzlich ein neues Trottoir erstellt. Für die Realisierung des Trottoirneubaues waren aufwändige Stützkonstruktionen notwendig, da die Strasse an einer Hanglage verläuft.

Um die neuen Stützkonstruktionen (Sandsteinmauer / Stahlbetonmauern) erstellen zu können, mussten die bergseitig liegenden Liegenschaften und Böschungen mittels Anker und Mikropfähle gesichert werden.

Im sanierten Abschnitt wurden zudem sämtliche Werkleitungen erneuert und das Strassenabwasser wird neu im Trennsystem abgeleitet.

Im Kreuzungsbereich Seeburgstrasse / Brunnenstrasse wurde eine neue Sammelstelle mit fünf Unterflurbehälter erstellt.

Durch die engen Platzverhältnisse und die Gewährleistung des Zugangs zu den angrenzenden Liegenschaften waren komplexe Abläufe notwendig.

**Ort**

9404 Rorschacherberg

Zeitraum: 2016 - 2021

Bauherr

Politische Gemeinde Rorschacherberg

Erbrachte Leistungen

- Vorprojekt / Bauprojekt
- Auflageprojekt
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung
- Abrechnung

Charakteristische Angaben

- Sanierungslänge Strasse / Trottoir: ca. 300.00m
- neue Sandsteinmauer: ca. 250m²
- neue Betonstützmauern: ca. 180m²
- 5 neue Unterflurbehälter