

Überprüfung Kunstbauten, Dünnern

Im Rahmen eines Vorprojekts durften wir 54 Kunstbauten über der Dünnern überprüfen und entsprechende statische Massnahmen planen. Bei den statischen Massnahmen musste die Hydraulik berücksichtigt werden. Die Massnahmen reichten von Umbauten über Unterfangen der Widerlager oder Sichern mit vorgespannten, permanenten Ankern bis zu Neubauten. Zur Planung der Massnahmen gehörte jeweils auch die entsprechende Kostenermittlung. Parallel zu den Optimierungen der Kunstbauten wurden Erhöhungen von Ufermauern in Eisenbeton geplant.

**Kunde**

Kanton Solothurn

Zeitraum: 2020 - 2021**Erbrachte Leistungen**

- Vorprojekt