

# Instandsetzung Pont des Neigles

Die Neigles-Brücke bildet den einzigen Strassenzugang zur ARA sowie zur Abfallentsorgung der Stadt Freiburg. Da sich einige Elemente des Bauwerks in einem mangelhaften Zustand befinden, wird eine Instandsetzung durchgeführt. Die wichtigsten Instandsetzungsmaßnahmen bestehen aus der Hydromodernisierung der oberen Oberfläche der Fahrbahnplatte und deren Reprofilierung mit UHPC (Abdichtungs- und Verstärkungsfunktion), dem Austausch der Bordüre sowie der Geländer, dem Austausch der Lager an einem der Widerlager und der Fahrbahnübergang an beiden Widerlagern, dem Wiederaufbau der Widerlagerwände sowie dem Hinzufügen einer Schleppplatte und schließlich der Reparatur des Oberflächenbetons der Widerlager. Um den jederzeitigen Straßenzugang zur ARA und zur Mülldeponie zu gewährleisten, werden die Arbeiten in mehreren Phasen durchgeführt.

**Ort**

Fribourg

**Kunde**

Ville de Fribourg

**Zeitraum:** 2017 - 2020**Bausumme:** CHF 1.4 Mio.**Erbrachte Leistungen**

- Bauprojekt
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Örtliche Bauleitung
- Inbetriebnahme

**Charakteristische Angaben**

- Länge der Brücke: 56m
- Breite der Brücke: Ca. 11m
- Bauen unter Verkehr
- Instandsetzung