

Winznau: Wasserleitungersatz Gösgerstrasse, Abschnitt Neumattweg - Gemeindegrenze Obergösigen

Das AVT beabsichtigt in den Jahren 2014 - 2015 die Gösgerstrasse (westlich Neumattweg bis Gemeindegrenze Obergösigen) zu sanieren. Der Ausbau erfolgt in zwei Etappen: Vom März 2014 - November 2014 wird der Abschnitt "Knoten Neumattweg bis Knoten Eichwald" ausgeführt, vom März 2015 - September 2015 folgt der Abschnitt "Knoten Eichwald bis Gemeindegrenze Obergösigen".

Neben der Strassensanierung werden auch die Werkleitungen im Strassenbereich erneuert. Unser Teilauftrag an diesem Projekt betraf die Projektierung und Ausführung der gemäss Genereller Wasserversorgungsplanung erforderlichen Wasserleitungsverstärkung in diesem Abschnitt. Die ca. 580 m lange Wasserleitung mit Innendurchmesser 100 mm wird mit Leitungsabschnitten aus duktilem Guss DN 150 mm und 200 mm ersetzt. Die Hausanschlüsse werden im Strassenbereich erneuert.

Die Gösgerstrasse ist eine stark befahrene Kantonsstrasse zwischen Olten und Obergösigen. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr einspurig aufrechterhalten, sodass die Strasse querende Werkleitungen in zwei Etappen verlegt werden müssen. Da die Baustelle an einer Schwerverkehrsrouten liegt, stellt die Gewährleistung der Befahrbarkeit für diese Transporte eine besondere Herausforderung während den Bauarbeiten dar.



Place

Winznau (SO)

Client

Bürgergemeinde Winznau

Period: 2014 - 2015

Budget: SFr. 600'000.00

Delivered services

- Bauprojekt
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung, Abrechnung

Specifications

- Gussleitungen HOZ/PE:
- DN 200 mm: Länge ca. 300 m
- DN 150 mm: Länge ca. 275 m
- DN 100 mm: Länge ca. 25 m
- Hydranten: 4 Stück