

# Umgestaltung Mühlenplatz, Luzern

Die unter dem Mühlenplatz liegenden Leitungen und technischen Installationen (Wasser, Abwasser, Gas, Stromversorgung und Medien) mussten erneuert werden. Ziel war, dass die Innenstadt die vorhandenen und bestehenden Stärken (Nebeneinander der Angebote in den Bereichen Gastronomie, Kultur, Detailhandel sowie historische Sehenswürdigkeiten) konsequenter und besser nutzen sollte.

Bei der baulichen Sanierung war dem Erhalt des historischen Stadtbildes und des bisherigen Zustandes Rechnung zu tragen. Durch Ausgleich und Neusetzen des Kopfsteinpflasters sollten die Rahmenbedingungen für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie für den Veloverkehr verbessert und die Möblierung für Boulevardrestaurants erleichtert werden. In dem ganzen baulichen Ablauf mussten die archäologischen Grabungen (Kleinstbauetappen) berücksichtigt und speziell im Werkleitungsbau koordiniert werden.

**Place**

Luzern

**Client**

Tiefbauamt der Stadt Luzern

**Period:** 2008 - 2010**Budget:** 1.8 Mio. CHF**Builder**

Stadt Luzern

**Delivered services**

- Planung (Platzgestaltung und Werkleitungsbauten)
- Bauleitung

**Specifications**

- Erneuerung: Platzoberfläche
- Erneuerung und Ergänzung: bestehende Werkleitungen und Siedlungsentwässerung
- Archäologische Grabungen: während Bauarbeiten