

# Wasserversorgung Wasenalp

## Sanierung und Neubau

Die bestehende Wasserversorgung Wasenalp ist in den 60er Jahren erstellt worden und befindet sich allgemein in einem schlechten Zustand.

Im Rahmen des Projekts sind die beiden Quellfassungen in einer neuen Sammelstube zusammengeführt und in ein neues vorfabriziertes Reservoir im Zweikammersystem zugeführt worden. Das gesamte Netz ab Sammelstube bis und mit den Hausanschlüssen in den einzelnen Weilern wurde erneuert, mit einer Brandbekämpfungsanlage ergänzt und ins Leitsystem der Gemeinde integriert.

Während der gesamten Bauzeit war die Trinkwasserversorgung der Weiler über das bestehende und das neue Trinkwassernetz gewährleistet.

**Place**

Wasenalp, Ried-Brig

**Client**

Gemeinde Ried-Brig, DVER - Dienststelle für Landwirtschaft

**Period:** 2015 - 2017

**Contact**

Markus Heinzmann, +41 58 451 65 02 | +41 79 773 58 42

**Budget:** 1 Mio. CHF

**Delivered services**

- Vor- und Bauprojekt
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Ausführung
- Bauleitung
- Umweltabklärungen
- Umweltbaubegleitung

**Specifications**

- Reservoir: 2 x 50 m<sup>3</sup>
- Hauptleitungen: 2000 m
- Hausanschlüsse: 50 Stk.
- Hydranten: 4 Stk.
- Kabelschutzrohre: 3250 m
- Belagsarbeiten: 180 t