

Netzausbau Peyerland 1. Etappe

Um die Versorgungssicherheit der 16 kV-Leitung zwischen Strengelbach – Oftringen und Strengelbach – Safenwil zu gewährleisten, müssen die bestehenden Kabel (grösstenteils im Deckkanal oder unter Decksteinen) im Abschnitt Äussere Luzerner- / Bündtenstrasse bis TS Peyerland (1. Etappe) und TS Peyerland bis Gilamstrasse (2. Etappe) in Oftringen ersetzt und neu verlegt werden.



Place

Oftringen

Client

Dienstleistungsbetrieb Oftringen, EW Oftringen AG, AEW Energie AG

Period: 2020

Delivered services

- Bauprojekt
- Auflageprojekt / ESTI-Pläne
- Ausführungsprojekt
- Ausführung und Bauleitung
- Koordination

Specifications

- Länge 1. Etappe: 550 m
- Länge 2. Etappe: 520 m
- Pressvortrieb: 40 m