

# Assainissement du mur de rive de la Suze

## Rive gauche au Quai du Haut

Après la rénovation d'un premier tronçon pilote en 2016, le mur de rive adjacent en amont de la passerelle de la rue Bubenbergrue a été rénové sur une longueur d'environ 90 m en été 2019. L'ancien crépis a été enlevé, la maçonnerie existante nettoyée puis crépie. En outre, à l'exutoire de la conduite de décharge du déversoir d'orage, une nouvelle trémie de déversement a été construite. Pendant les travaux de construction, une courte section du mur de rive historique a été découverte sous le crépis. Elle a pu être rénovée de manière à ce que l'ancienne maçonnerie en blocs de pierre soit préservée et intégrée avec élégance dans le mur de rive remis en état.

**Place**

Biel/Bienne

**Client**

Syndicat d'Aménagement des eaux de la Suze/Stadt Biel

**Period:** 2017 - 2019**Budget:** CHF 105'000.00**Fee:** CHF 29'440.00**Delivered services**

- Elaboration d'un dossier de permis d'aménagement des eaux
- Appel d'offres et devis descriptif
- Planification de la réalisation
- Direction des travaux

**Specifications**

- 90 m: Longueur du mur de rive assaini