

Sanierung Gürbeweg

Entlang dem Gürbeweg, zwischen der BLS Strecke und der Gürbe, wird die alte Wasserleitung ersetzt und ein neues Elektrotrasse verlegt. Im Zuge der Arbeiten werden nahezu alle Liegenschaften im Projektperimeter mit neuen Netzanschlüssen, sowohl Storm wie auch Wasser, erschlossen. Zudem wird die Strassenentwässerung optimiert, indem Einlaufschächte durch Rinnen ersetzt und defekte Schlamm-sammler ersetzt werden. Ausserdem wird auf der ganzen Breite der Belag erneuert.

**Place**

Belp

Client

Einwohnergemeinde Belp / Energie Belp AG

Period: 2020 - 2021**Contact**

Remo Häubi, +41 58 451 63 57

Budget: CHF 530'000**Fee:** CHF 40'000**Delivered services**

- Bauprojekt mit Kostenvoranschlag
- Submission
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung und IBN

Specifications

- 470m Wasserleitung
- 330m Elektrotrasse
- 100 m Strassenentwässerung
- 10 Stk. Netzanschlüsse Strom & Wasser
- 1'200 m² Belagsarbeiten