

Logistikcenter Post Bern

Der Neubau des Logistikcenters Post Bern, Ostermundigen dient dem Umschlag von Paketen und Briefen der Post und wurde im Zuge der Konzentration der umliegenden Poststellen notwendig. Die Erschliessung der Paketpost erfolgt einerseits über einen Bahnanschluss auf der Südseite und andererseits über eine Vorfahrtsrampe für Lastwagen auf der Nordseite. Die Briefpost ist über eine Vorfahrt im Erdgeschoss mit Laderampen erschlossen.

Tragkonstruktion: Unter- und Erdgeschoss sind aus Stahlbeton mit einem auf das Parking abgestimmten Elementstützenraster ausgebildet. Die Halle im Obergeschoss für den Postumschlag mit Fahrzeugen ist als Stahlhalle konzipiert. Die Stabilität des Gebäudes wird durch die Aussen- und Stabilitätswände gewährleistet. Die Baugrube ist 3-seitig geböschet und auf der Bahnseite durch eine Nagelwand gesichert.

**Place**

Ostermundigen

Client

BAUMAG Baumanagement AG

Period: 2002 - 2004**Contact**

Walter Kulli, +41 58 451 61 01 | +41 79 262 38 18

Delivered services

- Vorprojekt und Bauprojekt
- Ausschreibung, Offertvergleich
- Ausführungsprojekt
- Baukontrolle

Specifications

- Baukosten Rohbau: 11 Mio. CHF
- Umgebauter Raum SIA: 117'000 m³
- Gebäudelänge: 38.3 bis 206.4 m
- Gebäudebreite: 38.3 bis 42.6 m