

Oftringen, Umbau Regenüberlauf «Bergliweg»

Planung und Realisierung des Umbaus des bestehenden Regenüberlauf (Leaping Weir mit Bodenöffnung) in ein Streichwehr mit hochgezogener Wehrschwelle und Tauchwand sowie dem Einbau eines Drosselschiebers. Aufgrund der erforderlichen hydraulischen Randbedingungen mussten auch die Zu- und Ablaufkanäle entsprechend angepasst werden. Die ganzen Bauarbeiten mussten unter sehr beengten Verhältnissen ausgeführt werden.

**Place**

Oftringen

Client

Gemeinde Oftringen

Period: 2022 - 2023**Budget:** 145'000 CHF**Fee:** 18'000 CHF**Delivered services**

- Bauprojekt
- Ausführungsplanung
- Submission
- Bauleitung