

UplaNS Colombier-Cornaux - A5 TP1

Le mandat d'Emch+Berger concerne les deux ouvrages suivants :

- Le passage supérieur de la Brena (pont principal et bretelles Ouest et Nord) à la jonction "Auvernier" de l'autoroute A5.
- La tranchée couverte d'Auvernier

Le phasage des travaux a été étudié afin de permettre le maintien du trafic routier en tout temps, que ce soit sur les bretelles, sur le passage supérieur (16 phases de travaux) et dans la tranchée couverte (8 phases de travaux).



Place

Colombier-Serrières

Client

OFROU - Estavayer-le-lac

Period: 2009 - 2013

Delivered services

- Projet d'intervention
- Vérifications statiques
- Appel d'offres
- Projet d'exécution
- Réalisation
- Mise en service

Specifications

- PS Brena: Pont principal: l = 227 m, b = 15 à 18 m
- PS Brena: Bretelle Yverdon: l = 85 m, b = 8 m
- PS Brena: Bretelle Bienne: l = 127 m, b = 8 m
- Tranchée couverte d'Auvernier: l = 180 m, b = 27 m
- Trémie Ouest: l = 220 m, b = 20 m
- Trémie Est: l = 270 m, b = 20 m