

Brücke Kandergrund

Die Brücke Kander Unterem Büel bei der Gemeinde Kandergrund wurde als Ersatz der vom Hochwasser im Oktober 2011 zerstörten Brücke gebaut und gehört zum Projekt der Instandsetzung der Gerinne der Kander. Die Decke besteht aus vier im Spannbett vorgefertigten Trägern, welche durch eine Ort betonplatte verbunden werden. Im Endzustand wird die Brückenplatte monolithisch mit den Widerlagern verbunden (integrale Rahmenbrücke).



Place

Kandergrund Unterem Büel

Client

Gemeinde Kandergrund

Period: 2012

Budget: 380'000 CHF

Fee: 68'000 CHF

Builder

Gemeinde Kandergrund

Delivered services

- Konzept, Planung, Bauleitung und Bemessung einer neuen Brücke über die Kander als Ersatzobjekt zu der vom Hochwasser zerstörten Brücke.

Specifications

- Anzahl vorgefertigter Träger: 4
- Abmessungen der vorgefertigten Träger: L/H 16.00 m / 0.70 M
- Spannweite: 15.40 m