

Sanierung Haagerstrasse, Gams

Die Haagerstrasse wurde auf einer Länge von ca. 600 Metern im Dorfkern einer Totalsanierung unterzogen. Der vorhandene Strassenkörper genügte den heutigen Anforderungen nicht mehr und musste komplett ersetzt werden. Zusammen mit der Strassensanierung wurden sämtliche Werkleitungen (Hydrantenleitung, Meteorwasserleitung, Elektroleitungen, Strassenbeleuchtung) inkl. Hausanschlüsse neu erstellt. Auf die Anstösser der Haagerstrasse musste Rücksicht genommen werden, da etliche Gewerbebetriebe und Verkaufslöckale betroffen waren. Die Durchfahrt musste jederzeit gewährleistet sein, dies hatte kurze Etappenlängen und etliche Provisorien zur Folge.

Im gesamten Projektperimeter wurden der Strassenkörper inkl. Gehwege komplett erneuert sowie neue Randabschlüsse verlegt. Der Strassenaufbau sieht wie folgt aus: Auf den Kieskoffer wurde eine KMF mit einer Stärke von 12cm eingebaut. Es folgte die Binderschicht (AC B 22S PmB) sowie der Deckbelag (AC MR8).



Place

Sanierung Haagerstrasse, 9473 Gams

Period: 2012 - 2013

Budget: 3.1 Mio. CHF

Delivered services

- Vorprojekt / Bauprojekt
- Devisierung (offenes Verfahren)
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung
- Abrechnung

Specifications

- Strassenbau / Beläge: 7'000.00 m²
- Wasserleitung: 600 m
- Kanalisation: 600 m
- Abschlüsse: 2'400 m
- KMF (AKF): 1'250 Tonnen
- Binderschicht: 1'500 Tonnen
- Deckbelag: 520 Tonnen
- Einlaufschächte: 50 stk.
- Kontrollschächte: 10 stk.