

UPlaNS A5 St. Blaise - Cornaux

Déplacement de l'A5 entre St. Blaise et Marin pour permettre l'adaptation de la jonction de Marin. Elargissement de la chaussée, réfection du système d'assainissement et du dispositif de retenue, remplacement de tout le réseau BSA. Réfection de la chaussée (pose d'un revêtement drainant). Assainissement et allongement de 6 passages inférieurs, assainissement et construction de murs de soutènement. Assainissement des séparateurs d'huile. Remplacement des parois antibruit. Tous les travaux se déroulent sous trafic.



Lieu

St. Blaise - Cornaux

Période: 2004 - 2015

Coûts de construction: 80 Mio

Constructeur

ASTRA, Filiale Estavayer-le-Lac

Nos prestations

- Phases MP, 41, 51, 52 et 53

Specifications

- Longueur tronçon: 4.6 km
- Jonctions: 2
- Passages inférieurs: 6