

Flankierende Massnahmen Ortsdurchfahrt Buchrain

Der Zubringer Rontal entlastet die Hauptstrasse von Buchrain vom Durchgangsverkehr. Um die Wirkung des Zubringers auf der Ortsdurchfahrt Buchrain zu verstärken wurden flankierende Massnahmen ausgeführt. Diese beinhalten zwei Betonkreisel, ein Portal und ein Radstreifen auf 500 m. Zusätzlich wurde eine Bushaltestelle an die neuen Gegebenheiten angepasst. Der Belag wurde in mehreren Abschnitten erneuert. Der Verkehr wurde während der gesamten Bauzeit (exklusive Einbau Deckbelag) aufrechterhalten.



Lieu

Buchrain

Client

Gemeinde Buchrain

Période: 2012 - 2014

Coûts de construction: ca. 2 Mio. CHF

Nos prestations

- Bauleitung

Specifications

- Betonkreisel: 2
- Arbeiten: unter Aufrechthaltung des Verkehrs
- Belagssanierung: Total 1'900 Tonnen Belag