Rissprotokolle / vorsorgliche Beweisaufnahmen Menznau

In Menznau, mitten im Dorf war ein Bau von zwei Mehrfamilienhäuser geplant.

Um sich gegenüber ungerechtfertigten Forderungen aus der Nachbarschaft abzusichern, werden vorgängig alle bereits vorhandenen Schäden aufgenommen und dokumentiert.

Umfang der Arbeiten

- Erstellung von Rissaufnahmen von 3 Strassen mit Fotodokumentation
- Dokumentation aller vorhandenen Risse nach SN 640 312 bei 5 Häusern, Innenräume und Fassaden sowie Vorplätze inkl. Fotodokumentation
- Höhenüberwachung der nahe gelegenen Gleisanlage der BLS mittels Präzisionsnivellement

Lieu
Menznau

Client
Kirchgemeinde Menznau / Kurmann Architekten AG, Menznau

Période: 2015

Nos prestations
- Rissprotokolle
- Vorsorgliche Beweisaufnahmen
- Fotodokumentation
- Präzisionsnivellement

Specifications
- Anzahl Gebäude: 5 Stk.
- Anzahl Räume: ca. 50 Stk.
- Anzahl Strassen: 3