

Hochregallager Ramseier, Sursee

Das Hochregallager wurde in Stahlbauweise, aufgebaut auf einer Stahlbetonbodenplatte, erstellt. Vorgelagert ist ein Kopfbau in Stahlbetonbauweise. Die Verbindung zum Altbau der Produktion Ramseier führt über eine Stahlpasserelle, welche passgenau als ganze Stahlkonstruktion zwischen Alt- und Neubau und über der Kantonsstrasse versetzt wurde.



Lieu

Oberkirch

Client

Fenaco – Ramseier Suisse AG, Sursee

Période: 2012 – 2013

Coûts de construction: CHF 10 Mio. Investitionsvolumen

Nos prestations

- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Ausführungsprojekt

Specifications

- Hochregallager für Getränkelager und –auslieferung: mit vorgelagertem Kopfbau und Passerelle zum bestehenden Gebäudekomplex
- Stahlbetonarbeiten umfassten: rund 4500 m³ Konstruktionsbeton und 400 t Bewehrungsstahl.
- Pfahlfundation: mit 480 Mikrorammpfählen