

# Manessestrasse, Umlegung WL DN 600 mm

## Ausgangslage

Aufgrund eines geplanten Hochbaus der Manessestrasse 69/73 wird die WL DN 600 mm (Baujahr vor 1900) aus Sicherheitsgründen vorgängig vom Gehwegbereich in die Strasse verlegt.

## Projektbeschreibung

Die Umlegung der WL DN 600 mm ist auf einer Länge von ca. 65 m ab Busplatten-Ende bei Manessestrasse 85/73 bis ca. Höhe Liegenschaft Wuhrrstrasse Nr. 2 geplant. Es handelt sich um einen gespriessten Einzelgraben (Tiefe ca. 2.30 m), welcher lokal wieder instand gestellt wurde. Die alte WL DN 600 mm bleibt im Boden bestehen und wurde verfüllt.

E+B erarbeitete sämtliche Projektunterlagen, definierte mit DAV die Bauphasen und begleitete die Realisierung.



### Lieu

Zürich

### Client

Stadt Zürich Wasserversorgung, Herr Fritz Iseli (Projektleitung),  
Telefon 044 415 22 82

**Période:** 2012

**Coûts de construction:** 160'000 CHF

**Honoraires:** 32'000 CHF

### Nos prestations

- Vor-/Bauprojekt
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung inkl. Abschluss

### Specifications

- Ersatz WL600: 65 m
- Belagsinstandstellung: 250 m<sup>2</sup>