

Wasserversorgung Wasenalp

Sanierung und Neubau

Die bestehende Wasserversorgung Wasenalp ist in den 60er Jahren erstellt worden und befindet sich allgemein in einem schlechten Zustand.

Im Rahmen des Projekts sind die beiden Quellfassungen in einer neuen Sammelstube zusammengeführt und in ein neues vorfabriziertes Reservoir im Zweikammersystem zugeführt worden. Das gesamte Netz ab Sammelstube bis und mit den Hausanschlüssen in den einzelnen Weilern wurde erneuert, mit einer Brandbekämpfungsanlage ergänzt und ins Leitsystem der Gemeinde integriert.

Während der gesamten Bauzeit war die Trinkwasserversorgung der Weiler über das bestehende und das neue Trinkwassernetz gewährleistet.



Lieu

Wasenalp, Ried-Brig

Client

Gemeinde Ried-Brig, DVER - Dienststelle für Landwirtschaft

Période: 2015 - 2017

Contact

Markus Heinzmann, +41 58 451 65 02 | +41 79 773 58 42

Coûts de construction: 1 Mio. CHF

Nos prestations

- Vor- und Bauprojekt
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Ausführung
- Bauleitung
- Umweltabklärungen
- Umweltbaubegleitung

Specifications

- Reservoir: 2 x 50 m³
- Hauptleitungen: 2000 m
- Hausanschlüsse: 50 Stk.
- Hydranten: 4 Stk.
- Kabelschutzrohre: 3250 m
- Belagsarbeiten: 180 t