

Wileroltigen Oberdorf

Wasserleitungsersatz 2. Etappe

Ein grosser Teil des Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde ist über 90 Jahre alt und Leitungsbrüche verursachen hohe Reparaturkosten. In Kooperation mit der WAGROM wird in der 2. Etappe im Oberdorf der Ersatz der Wasserleitung realisiert. Im Weiteren werden die Hausanschlüsse sowie die Hydranten ersetzt resp. angepasst.

In Zusammenhang mit dem Wasserleitungsersatz wird ein Trennsystem eingeführt. Dies erfordert, dass über die gesamte Länge der Wasserleitung eine neue Regenabwasserleitung verlegt wird. Somit kann der heutige Rückstau bei Starkregen in die privaten Liegenschaften künftig verhindert werden.

Ebenfalls im Projekt vorgesehen ist die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung. Parallel dazu wird die BKW die bestehende Freileitung aufheben. Dazu werden im Projektperimeter neue Elektrotrassen verlegt.

**Lieu**

Wileroltigen

Client

Gemeinde Wileroltigen

Période: 2018 - 2019**Contact**

Hanspeter Meier, +41 58 451 63 62 | +41 79 541 56 00

Coûts de construction: 950 TCHF**Constructeur**

Gemeinde Wileroltigen

Nos prestations

- Zustandserfassung und Auswertung der öffentlichen Abwasseranlagen
- Bauprojekt mit Kostenvoranschlag (2018)
- Ausführung (2019)

Specifications

- Druckwasserleitung Gemeinde: 220m
- Druckwasserleitung WAGROM: 120m
- Abwasseranlagen: 340m
- Netzanschlüsse Wasser: 18 Stk.