

# GEP Rümligen

## Schacht- und Kanalsanierungen

Im Rahmen des GEP der Gemeinde Rümligen wurde 2012 eine umfassende Zustandsaufnahme des Kanalnetzes der Gemeinde durchgeführt. Aufgrund dieser Zustandserfassung haben wir Sanierungsmassnahmen definiert und die betroffenen Bauwerke nachinspiziert sowie die Ausschreibung und Vergabe gemacht.

Die Sanierungsarbeiten wurden durch einen Baumeister sowie einen Kanalsanierer ausgeführt und durch uns als Bauleitung begleitet. Die Arbeiten umfassen Baumeisterarbeiten wie Betonsanierung, Schacht und Belagsarbeiten sowie Spezialarbeiten wie Roboter- und Inlinersanierung. Punktuelle Reparaturen wurden mit dem Quick-Lock-System vorgenommen.



### Lieu

Rümligen

### Client

Gemeinde Rümligen

**Période:** 2018

### Contact

Hanspeter Meier, +41 58 451 63 62 | +41 79 541 56 00

**Coûts de construction:** 73 TCHF

### Constructeur

Gemeinde Rümligen

### Nos prestations

- Zustandserfassung und Auswertung der öffentlichen Abwasseranlagen
- Definition der Sanierungsmassnahmen
- Submission für Baumeister und Leitungssanierer
- Begleitung / Bauleitung der Sanierungsarbeiten
- Abrechnung

### Specifications

- Sanierte Schächte: 30 Stk.
- Sanierte Leitungen: 300 m