

Sanierung Ufermauer Schüss

Linkes Ufer am Oberer Quai

Nach der Sanierung eines ersten Pilotabschnittes 2016 wurde im Sommer 2019 oberhalb der Passerelle Bubenbergstrasse die angrenzende Ufermauer auf einer Länge von rund 90 m saniert. Der alte Verputz wurde entfernt, das bestehende Mauerwerk gereinigt und anschliessend neu verputzt. Beim Auslauf der Entlastungsleitung des Regenüberlaufes wurde zusätzlich ein neuer Auslauftrichter erstellt. Während den Bauarbeiten wurde unter dem Verputz ein kurzer Abschnitt der historischen Ufermauer entdeckt. Dieser konnte so saniert werden, dass das alte Mauerwerk aus Blocksteinen erhalten blieb und sich elegant in die instandgestellte Ufermauer eingliedert.

**Lieu**

Biel/Bienne

Client

Syndicat d'Aménagement des eaux de la Suze/Stadt Biel

Période: 2017 - 2019**Coûts de construction:** CHF 105'000.00**Honoraires:** CHF 29'440.00**Nos prestations**

- Erstellen Wasserbaubewilligungsdossier
- Ausschreibung und Baumeistersubmission
- Ausführungsprojektierung
- Bauleitung

Specifications

- 90 m: Länge der sanierten Ufermauer