

# Wasserleitung Rieven Pavillon, Domat/Ems

Projektierung, Submission und Ausführung für die Erneuerung der bestehenden Hydrantenleitung. Leitungsverlauf im Bereich von öffentlichen Strassen, Hauszufahrten und privater Liegenschaften.

- Rohrmaterial: Guss duktil DN150
- Totallänge: 110 m
- Wasserleitungsprovisorium für Hausanschlüsse und abzweigende Hauptleitungen während der Bauzeit



## Lieu

Domat/Ems

**Période:** 2017

## Constructeur

Gemeinde Domat/Ems

## Nos prestations

- Vorprojekt
- Bauprojekt
- Ausführungsprojekt
- Beitragsgesuch / Beitragsabrechnung Gebäudeversicherung
- Submission
- Örtliche Bauleitung (Realisierung)
- Dokumentation ausgeführtes Bauwerk