

Wasserversorgung Rona

Diverse Abbruch- und Erneuerungsarbeiten - die Baumassnahmen sind in verschiedenen Etappen ausgeführt worden:

Bauetappe 2012

- Erneuerung der Brunnenstuben "Ava Balzer" und der Druckbrecherschächte, sowie Sanierung der Brunnenstube "Ava Salva Süd"
- Verlegung der Quellaufleitung vom Druckbrecherschacht "Ava Salva" bis zur Sammelbrunnenstube "Ava Balzer"
- Erweiterung Hydrantenleitung in Oberrona (Ringleitung)

Bauetappe 2013

- Erneuerung der Druckleitung von der Sammelbrunnenstube "Ava Balzer" bis zur "Alten Säge"

Bauetappe 2014

- Sanierung des Reservoirbehälters und des Schieberhauses
- Gesamterneuerung der Leitungen und Armaturen im Reservoir
- Erstellung der Fernwirkanlage zur Freigabe der Löschréservoir
- Einrichtungen für Messung, Überwachung und Registrierung der Reservoirwasserstände und der Zu- und Ablaufwassermengen
- Elektrifizierung des Reservoirs



Lieu

Tinizong - Rona

Période: 2012 - 2015

Nos prestations

- Generelles Wasserversorgungsprojekt
- Ausschreibungen
- Ausführungsprojekt
- Bauprojekt
- Bauleitung