

Sanierung Kapellweg, Widnau

Abschnitt Bünteli- bis Auenstrasse

Im Auftrag der Gemeinde Widnau wurde der Kapellweg auf einer Länge von rund 400 m umfassend saniert. Es wurden die Wasserhaupt- und hausanschlussleitungen, Kabelrohranlagen für Elektrizität und Swisscom sowie Gasleitungen erneuert bzw. erweitert. Die Strassenentwässerung wurde optimiert und den neuen Gegebenheiten angepasst. Da der gesamte Strassenabschnitt praktisch kein Längsgefälle aufweist, musste die Entwässerung mittels einer Pendelrinne umgesetzt werden. Der komplette Belag inkl. Randabschlüssen wurde erneuert sowie Verkehrsmassnahmen in Form von seitlichen Einengungen realisiert.

**Lieu**

Gemeinde Widnau

Client

Gemeinde Widnau Swisscom (Schweiz) AG GRAVAG Energie AG

Période: 2023**Coûts de construction:** 1300000**Constructeur**

Gemeinde Widnau

Nos prestations

- Vorprojekt / Bauprojekt Auflageprojekt Submission
- Ausführungsprojekt Bauleitung Abrechnung

Specifications

- Sanierungslänge Strasse / Trottoir: rund 400 m Ersatz
- Wasser Hauptleitung: rund 340 m Neubau Kabelrohrblöcke:
- rund 260 m Ersetzte Hausanschlüsse: