

Oftringen, Umbau Regenüberlauf «Bergliweg»

Planung und Realisierung des Umbaus des bestehenden Regenüberlauf (Leaping Weir mit Bodenöffnung) in ein Streichwehr mit hochgezogener Wehrschwelle und Tauchwand sowie dem Einbau eines Drosselschiebers. Aufgrund der erforderlichen hydraulischen Randbedingungen mussten auch die Zu- und Ablaufkanäle entsprechend angepasst werden. Die ganzen Bauarbeiten mussten unter sehr beengten Verhältnissen ausgeführt werden.



Lieu

Oftringen

Client

Gemeinde Oftringen

Période: 2022 - 2023

Coûts de construction: 145'000 CHF

Honoraires: 18'000 CHF

Nos prestations

- Bauprojekt
- Ausführungsplanung
- Submission
- Bauleitung