

Feldstrasse, Fehraltorf ZH

Die gesamte Feldstrasse ist in einem baulich schlechten Zustand und sanierungsbedürftig. Die Beläge weisen diverse Risse und örtliche strukturelle Schäden auf. Die Feldstrasse wird wegen den Grenzverhältnissen in einen Anteil Private und in einen Anteil Gemeinde unterteilt.

Die sanierungsbedürftigen Werkleitungen wurden bereits im Jahr 2011 erneuert.

Geplant sind, neben dem oben beschriebenen Strassenaufbau auch alle Strassenabschlüsse zu ersetzen. Die Grenzverhältnisse bleiben bestehen und es wird keine Grenzmutation geben.

Das bestehende System der Fahrbahntwässerung wird übernommen. Über das Quergefälle der Fahrbahn fliesst das Oberflächenwasser zu den Fahrbahnrandern. Ein Bord- und Wasserstein bzw. ein Randstein kombiniert mit Wasserstein leitet das Oberflächenwasser entlang des Fahrbahnrandes bis zu einem Strassenablauf, welcher anschliessend das Oberflächenwasser der öffentlichen Kanalisation zuführt.



Lieu

Gemeinde Fehraltorf ZH

Client

Politische Gemeinde Fehraltorf, Abteilung Bau und Werke, Herr Stefan Mathys, Telefon 043 355 77 16

Période: 2011 - 2012

Coûts de construction: 365'000 CHF

Nos prestations

- Bauprojekt
- Bewilligungs- und Auflageverfahren
- Ausschreibung
- Ausführungsprojekt
- Bauleitung
- Abschluss